



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
Praça Américo Martins Junior, 46, Centro, Ibicoara-Bahia.
CEP 46.760-000. Tel (77) 3413-2194



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA		MUNICÍPIO / UF IBICOARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO CASCAVEL				
DATA BASE fev-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Considerar valores arredondados com (0,00)

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	REPROGRAMAR	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE				1							860.816,44
Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.768,39
Serviço	1.1.	ORSE	00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022		m²	6,48	346,26	BDI 1	427,22	2.768,39
Meta	2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						-	24.526,60
Serviço	2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	150,00	97,18	BDI 1	119,90	17.985,00
Serviço	2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	170,00	31,19	BDI 1	38,48	6.541,60
Meta	3.			CANTEIRO DE OBRA						-	14.622,95
Serviço	3.1.	ORSE	00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarifado (s=38,72 m2) com materiais novos		und	1,00	11.851,96	BDI 1	14.622,95	14.622,95
Meta	4.			PAVIMENTAÇÃO						-	694.553,56
Serviço	4.1.	ORSE	09346	Levantamento topográfico planimétrico cadastral		m²	6.764,92	0,34	BDI 1	0,42	2.841,27
Serviço	4.2.	ORSE	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019		m²	6.764,91	2,16	BDI 1	2,67	18.062,31
Serviço	4.3.	PRÓPRIA	CP-94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80x08x08x25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_06/2016		m	2.266,75	40,30	BDI 1	49,72	112.702,81
Serviço	4.4.	PRÓPRIA	CP-92399	CP - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015		m²	6.764,92	67,21	BDI 1	82,92	560.947,17

IBICOARA
Local

28 de abril de 2022
Data

Nome: FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 89.124/D
ARTIRRT: _____



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
Praça Américo Martins Junior, 46, Centro, Ibicoara-Bahia.
CEP 46.760-000. Tel (77) 3413-2194



Meta										
Meta				PASSEIO					-	113.364,56
Serviço	5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	107,96	788,25	BDI 1	972,54	104.995,42
Serviço	5.2.	PRÓPRIA	COMP-04	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM LARGURA IGUAL A 1,00M, FORMATO RETANGULAR (4,25X1,00) COM REBAIXAMENTO TOTAL DA CALÇADA, INCLUI PINTURA ACRÍLICA DO PISO DE CONCRETO (PLATAFORMA PRINCIPAL) E SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL. RAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA 5CM, INCLUI PINTURA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS E SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL DE ALERTA (LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO)	UND	26,00	260,89	BDI 1	321,89	8.369,14
Meta	6.			SINALIZAÇÃO					-	6.989,08
Serviço	6.1.	ORSE	03325	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	und	14,00	148,00	BDI 1	182,60	2.556,40
Serviço	6.2.	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	und	14,00	158,05	BDI 1	195,00	2.730,00
Serviço	6.3.	PRÓPRIA	CP-73916/002	COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	14,00	98,57	BDI 1	121,62	1.702,68
Meta	7.			SERVIÇO COMPLEMENTAR					-	3.991,30
Serviço	7.1.	ORSE	06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	6.764,91	0,48	BDI 1	0,59	3.991,30

Documento assinado digitalmente



FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS SILVA
Data: 09/05/2022 07:56:01-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

IBICOARA

Local

28 de abril de 2022

Data

Nome: FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 89.124/D
ART/IRRT: