

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01071050-70	<b>GESTOR</b> MDR	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> IBICOARA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> BAIRRO CAIXA D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE IBICOARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CAIXA D'ÁGUA				
<b>DATA BASE</b> ago-21	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Salvador / BA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA	<b>BDI 1</b> 20,09%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA</b>									<b>289.806,55</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>					-	<b>289.806,55</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>					-	<b>1.453,08</b>
1.1.1.	COMP	C3	PLACA DE OBRA	m²	4,00	302,50	BDI 1	363,27	1.453,08
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>					-	<b>14.305,14</b>
1.2.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	170,00	30,65	BDI 1	36,81	6.257,70
1.2.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	72,00	93,07	BDI 1	111,77	8.047,44
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>243.139,49</b>
1.3.1.	ORSE	09345	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS	m	475,86	2,59	BDI 1	3,11	1.479,92
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	2.446,66	0,95	BDI 1	1,14	2.789,19
1.3.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.446,66	68,19	BDI 1	81,89	200.356,99
1.3.4.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	958,76	33,45	BDI 1	40,17	38.513,39
<b>1.4.</b>			<b>PASSEIO</b>					-	<b>24.647,84</b>
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	26,85	552,05	BDI 1	662,96	17.800,48
1.4.2.	COMP	C4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL 1,20 LARGURA	UND	16,00	356,37	BDI 1	427,96	6.847,36
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>5.062,14</b>
1.5.1.	ORSE	4249	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UM	11,00	125,00	BDI 1	150,11	1.651,21
1.5.2.	ORSE	10808	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UM	11,00	137,60	BDI 1	165,24	1.817,64
1.5.3.	COMP	C2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	8,00	106,83	BDI 1	128,29	1.026,32
1.5.4.	COMP	C5	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, FAIXAS BRANCA APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	m²	20,22	23,35	BDI 1	28,04	566,97
<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>1.198,86</b>
1.6.1.	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS	m²	2.446,66	0,41	BDI 1	0,49	1.198,86

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário;

IBICOARA

Local

27.476 v008\_micro  
04 de agosto de 2021

Data

Nome: FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU 89124/D  
ART/RRT:

Nome: GILMADSON CRUZ DE MELO  
Título: PREFEITO DE IBICOARA  
CREA/CAU  
ART/RRT: